

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวจราจร Asphaltic concrete โดยวิธี Pavement In - Place Recycling ถนนสายบ้านโนนเรียง ม.๖ - บ้านศรีสุข ม.๗ (นภ.ถ.๕๓๐๐๔) ตอนที่ ๓ Sta ๑+๓๕๐ - ๒+๕๓๒ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๕๘๒ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่รวม ๑๑,๐๗๔.๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวจราจร Asphaltic concrete โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ถ.สายบ้านโนนเรียงม.๖-บ้านศรีสุขม.๗ผิวจราจรกว้าง๖ม.ระยะทางยาว๑,๕๘๒ม.ไหล่ทางข้างละ๐.๕๐ม.พื้นที่รวม๑๑,๐๗๔ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

6 งานป้ายประชาสัมพันธ์

6.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

6.1.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ค่างานดินชุด 148.000 บาท/ลูกบาศก์เมตร (ใช้แรงงานคน)

ขนาด 0.30 x 0.30 x 0.50 ม. 0.090 ลูกบาศก์เมตร 13.320 บาท/ป้าย

ค่างานคอนกรีต 1,728.970 บาท/ลูกบาศก์เมตร

ค่าคอนกรีตถมกลับ 0.090 ลูกบาศก์เมตร 155.607 บาท/ป้าย

ค่าท่อเหล็กดำ ขนาด 1 1/2 นิ้ว หนา 2 มม. 227.100 บาท/ท่อน

227.100 บาท/ป้าย

ค่าเหล็กกล่องดำ ขนาด 1x1 นิ้ว หนา 1.2 มม. 136.600 บาท/ท่อน

136.600 บาท/ป้าย

ค่าเหล็กแผ่นซิงค์ ขนาด 0.80 x 1.20 ม. 135.000 บาท/แผ่น 135.000

บาท/ป้าย

ค่าอุปกรณ์ยึด จำนวน 4 ชุด 5.000 บาท/ชุด 20.000 บาท/ป้าย

ค่าสติกเกอร์ ขนาด 0.80 x 1.20 ม. 220.000 บาท/แผ่น 220.000

บาท/ป้าย

รวมค่างาน = 907.627 บาท/ป้าย

ค่าแรงงาน 35 % = 317.669 บาท/ป้าย

ค่างานต้นทุน = 1,225.29 บาท/ป้าย