

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม - ดินชุดพร้อมถมกลับ - เสาค้ำรูปตัวไอ - สกัดหัวเสาเข็ม - คอนกรีตโครงสร้าง - พรายหยาย - คอนกรีตหยาย - เหล็ก DB 16 - เหล็ก RB 12 - เหล็ก RB 9 มม. - เหล็ก RB 6 มม. - ลวดผูกเหล็ก - ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ 50%)	37.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	3,663.00	3,663.00	
		34.000	ตัน	6,300.00	214,200.00	1,080.00	36,720.00	250,920.00	
		34.000	ตัน	0.00	0.00	180.00	6,120.00	6,120.00	
		79.000	ลบ.ม.	1,728.97	136,588.63	391.00	30,889.00	167,477.63	
		67.000	บพ/ลบ.ม.	545.17	36,526.39	99.00	6,653.00	43,159.39	
		3.000	ลบ.ม.	1,542.06	4,626.18	398.00	1,194.00	5,820.18	
		.222	ตัน	19,020.00	4,222.44	3,300.00	732.60	4,955.04	
		2.806	ตัน	14,732.71	41,339.98	3,300.00	9,259.80	50,599.78	
		.040	ตัน	19,290.84	771.63	4,100.00	164.00	935.63	
		1.527	บพ/ตัน	20,419.86	31,181.12	4,100.00	6,260.70	37,441.82	
		138.000	กก.	58.65	8,093.70	0.00	0.00	8,093.70	
		351.000	ตร.ม.	124.92	43,846.92	0.00	0.00	43,846.92	

วสันต์ สิงขรณ์

26 กุมภาพันธ์ 2562 14:35:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้เรียวตีแบบ (คิดค่าวัสดุ 50%)	106.000	ลบ.ฟ.	213.75	22,657.50	0.00	0.00	22,657.50	
	- ตะปู	88.000	กก.	40.75	3,586.00	0.00	0.00	3,586.00	
	- ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด 2 นิ้ว หน้า 3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	28.000	ท่อน	625.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	
	- ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด 1 1/2 นิ้ว หน้า 3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	36.000	ท่อน	500.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
	- แปเหล็กล C 150x50x20x3.2 มม.	30.000	ท่อน	1,004.67	30,140.10	0.00	0.00	30,140.10	
	- แปเหล็กล C 100x50x20x2.3 มม.	107.000	ท่อน	495.33	53,000.31	0.00	0.00	53,000.31	
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงสร้างหลังคา	5,260.000	กก.	0.00	0.00	10.00	52,600.00	52,600.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	86,642.68	666,280.90	17,057.00	154,236.10	820,517.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									820,517.00